

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้าน นายคำพอง ฟุ่งพิลา บ้านห้วยค้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ปริมาณงานถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ดำเนินการซ่อมแซม จากบ้าน นายคำพอง ฟุ่งพิลา บ้านห้วยค้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ .....			
๕.๔ .....			

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย บึงมูม	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายปณชิต ชัยนิคม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางสาวภรณ์ภัส ขาวพราย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

## จ่ายขาดเงินสะสม

## สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาคำ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง จาก บ้านนายคำพอง ทุ่งพิลา หมู่ที่ 5 ถึง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉ่น


ประมาณราคาโดย นางสาวกรรณภัศ ชาวพราย เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	75,528.00	1.3624	102,899.35	เงินย่ำล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
สรุป	ค่าเครื่องจักรขนย้ายวัสดุ				
	ค่าแรง 30 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,899.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			
พื้นที่ใช้สอย				0.00	บาท/ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ				0.00	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นางสาวกรรณภัศ ชาวพราย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสมมาตย์ ฅงศ์สีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

## ประมาณการก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง จาก บ้านนายคำทอง คุ้มพิลา หมู่ที่ 5 ถึง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอดุบถรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยกำจัดวัชพืชปรับพื้นที่	3,600.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.38	4,968.00	4,968.00	
2	งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	720.00	ลบ.ม.	98.00	70,560.00	0	0.00	70,560.00	
	รวม				70,560.00	0.00	4,968.00	75,528.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นางสาวกรรณภัส ขาวพราย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมมาตย์ วงศ์ลีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี