


จ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม


ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาคำ
 ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร
 ปริมาณงาน ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ระหว่าง ม.2, ม.9, ม.10, ม.13 สายคอนขมิ้น ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาคำ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นางสาวภรณภัส ชาวพราย เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ประเภทงานถนน | 203,925.60 | 1.3624 | 277,828.24 | เงินย่ำล้งหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| 4 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| | ป้ายโครงการ | | | 3,000.00 | |
| | ค่าแรง 30 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 280,828.24 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 280,000 | |
| | ตัวอักษร | (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) | | | |
| | พื้นที่ใช้สอย | | | 0.00 | บาท/ตร.ม. |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | | | 0.00 | บาท/ตร.ม. |

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ


(นางสาวภรณภัส ชาวพราย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ


(นายสมมาศย์ วงศ์ลีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

ประมาณการก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง ระหว่าง ม.2, ม.9, ม.10, ม.13 สายคอนขมิ้น ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | | |
| 1 | งานเกรดเกลี่ยกำจัดวัชพืชปรับพื้นที่ | 9,720.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 13,413.60 | 13,413.60 | |
| 2 | งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ | 1,944.00 | ลบ.ม. | 98.00 | 190,512.00 | 0 | 0.00 | 190,512.00 | |
| | รวม | | | | 190,512.00 | 0.00 | 13,413.60 | 203,925.60 | |

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ


(นางสาวกรรณภัศ ขาวพราย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ


(นายสมมาตร วงศ์ลีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี