

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาคำ

- ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาคำ
- แบบเลขที่/2560 รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ...14...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	160,726	1.2782	205,440	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000	-	3,000	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			208,440	
	คิดเป็นเงินประมาณ สองแสนแปดพันบาทถ้วน			208,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคา (ลงชื่อ) ป.อ. นายช่างโยธา
(นางสาวภรณ์กัล ขาวพราย)

ตรวจทาน (ลงชื่อ) อ.พ. ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมภพจตุรงค์คีติศา)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) อ.อ. ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
(นายวิศิษฐ์ จันทร์วี)

อนุมัติ (ลงชื่อ) อ.อ. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยคุ่มมูมฝ่ายกุดแคน
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม.ยาว 18.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมพันธ์(คุ้มดอนยาง) หมู่ที่ 7 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 ประมาณราคาโดย นางสาวภรณภัส ชาวพราย วันที่เดือน ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คานไม้ 3"x8"x3.00 ม. จำนวน 10 แผ่น	16	พ ³	942	15,449	-	-	15,449	
2	ตงไม้ 6"x6"x5.00 ม. จำนวน 16 แผ่น	66	พ ³	942	62,172	-	-	62,172	
3	ไม้ปูพื้น 2"x4"x3.00 ม.จำนวน 130 แผ่น	68	พ ³	500	34,000	-	-	34,000	
4	ไม้วางแนว 1- 1/2"x6"x18.00 ม. จำนวน 6 แผ่น	22.00	พ ³	500	11,000	-	-	11,000	
5	ไม้ปิดขอบ 2"x6"x18.00 ม. จำนวน 2 แผ่น	10	พ ³	500	5,000	-	-	5,000	
6	ตะปู	10	กก.	50	500	-	-	500	
7	น๊อตหัวเห็ด Ø 12mm.	10	กก.	46	460	-	-	460	
	รวมค่าวัสดุ				128,581			128,581	
	ค่าแรง 25% ของราคาวัสดุ							32,145.0	
	รวม							160,726	