

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายประตู่วัดนาค้ำทิศเหนือถึงหอบประปา จุดที่ ๑ ตำบลนาค้ำ อำเภอบุรณรัมย์ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายประตู่วัดนาค้ำทิศเหนือถึงหอบประปา จุดที่ ๑ ตำบลนาค้ำ อำเภอบุรณรัมย์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์	ตำแหน่ง	นิติกร ชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายปณชิต ชัยนิคม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	เป็นกรรมการและเลขานุการ



ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี 2561

สายทาง บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12

ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.050 กิโลเมตร  
 ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.5 เมตร  
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.5 เมตร  
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+050.000 ระยะทาง 0.050 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	175.00	8.02	1,403.50	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	8.75	447.23	3,913.26	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	8.75	60.00	525.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	26.25	2,256.00	59,220.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 20x20 ซม.#	ตร.ม.	175.00	25.00	4,375.00	
6	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	-	20,130.00	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.02	20,600.00	329.60	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.90	640.00	2,496.00	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	19.50	99.00	1,930.50	
10	ตะปู	กก.	4.80	50.47	242.26	
11	แอสฟัลท์ ( ยางมะตอยอุดรอยต่อ )	ลิตร	5.60	15.00	84.00	
12	ค่าขนแวงรอยต่อคอนกรีต	ม.	14.00	10.00	140.00	
13	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว( พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
15	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกรังบดอัดแน่นไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	268.11	-	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					74,659.12	

ผู้ประมาณราคา

นายกาญจน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน