

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากนา นางอุทิศ กองเคน ถึง ไร่ นายเฉลียว ชาปัญญา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากนา นางอุทิศ กองเคน ถึง ไร่ นายเฉลียว ชาปัญญา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์ ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวอรดี ท้าวหา ตำแหน่ง ครู คศ.๑ เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวกรรณภัส ชาวพราย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาคำ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง จากนางอุทิศ กองเคน ถึง ไร่ นายเฉลียว ชาญปัญญา หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นางสาวกรรณภัส ขาวพราย เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	202,088.00	1.3624	275,324.69	เงินย่ำล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
สรุป	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	ค่าแรง 30 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,324.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			278,000	
ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
พื้นที่ใช้สอย			0.00	บาท/ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			0.00	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นางสาวกรรณภัส ขาวพราย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมมาตรย์ วงศ์ลีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

ประมาณการก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง อากนา นางอุทิศ กองเตน ถึง ไร่ นายเฉลียว ซาปัญญา หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานกรุยทางวางป่า	2,600.00	ตรม.	0.00	0.00	1.65	4,290.00	4,290.00	
2	งานดินถม (ขุดเหวียง)	2,600.00	ลบ.ม.	45.97	119,522.00	0	0.00	119,522.00	
3	งานดินลูกรัง(เกลี่ยเรียบ)	780.00	ลบ.ม.	98.00	76,440.00	0	0.00	76,440.00	
4	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	6.00	ท่อน	306	1,836.00	0	0.00	1,836.00	
	รวม				197,798.00	0.00	4,290.00	202,088.00	

(ลงชื่อ).....*ภาธร*.....ประมาณการ
(นางสาวภรณภัท ขาวพราย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....*วิจิ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมมาศย์ วงศ์ดีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....*วิจิ*.....ผู้เห็นชอบ
(นายวิสิฐ จันทร์ระวี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....*วิจิ*.....ผู้อนุมัติ
(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี