

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองไหล หมู่ ๔ (รอบป่าช้าเดิม) ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น			
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๕๐๐ บาท			
๓. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป			
ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยทำการซ่อมแซมงานทางป่าตัดต่อไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม.			
งานถมดิน(ขุดเหียง)ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม.งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ(หลวม)ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.			
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายนั้น			
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔๔,๕๐๐ บาท			
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓		
๕.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	จำเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒	นางเพ็งมา เจริญโสภารัตน์	ครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นกรรมการ
๖.๓	นางสาวกรณภัส ชาวพราย	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

จ่ายขาดเงินสะสม
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลสนาคำ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร (รายละเอียดตาม ปจ.4)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสนาคำ อําเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโหล หมู่ที่ 4 (รอบป่าช้าเดิม) ตำบลสนาคำ อําเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง)เทศบาลตำบลสนาคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาโดย นางสาวกรนภัศ ชาวพราย เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน			0.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานอาคาร			เงินประกันผลงานหลัก 0 %	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	
4	ประเภทงานชลประทาน			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร	341,515.43		341,515.43	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			344,515.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			344,500	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			
	พื้นที่ใช้สอย			0.00	บาท/ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ			0.00	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นางสาวกรนภัศ ชาวพราย)

นางช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสมมาตร วงศ์สีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(สืบเอกสาบุญจุม นวนประโคน)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 (รอบป่าชันเดิม) ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานวางป่าขุดตอ	4,500.00	ตร.ม.	0.00	0.00	5.30	23,850.00	23,850.00	
2	งานดินถม (ซุดเหวียง)	3,600.00	ลบ.ม.	45.97	165,492.00	0	0.00	165,492.00	
2	งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	900.00	ลบ.ม.	98.00	88,200.00	0	0.00	88,200.00	
รวมค่าวัสดุ								277,542.00	
ค่าแรงงาน 30 %									
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								277,542.00	
ค่าอำนวยความสะดวก 10%								27,754.20	
ค่ากำไร 5%								13,877.10	
ค่าขนส่งหิน								319,173.30	
ค่าภาษี 7%								22,342.13	
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ,รถ 5 ล้อ)									
รวม								341,515.43	