

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ สายซอยสะพานองพุก ตำบลนาคำ อำเภอบุรบดี จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ตำบลนาคำ อำเภอบุรบดี จังหวัดขอนแก่น สถานที่ดำเนินงานภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ สายซอยสะพานองพุก ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม. ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๙,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย บึงมูม รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร ไพโรทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวกรรณภัส ชาวพราย นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์
 จังหวัด ขอนแก่น
 งบประมาณ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
 วัตถุประสงค์ สายทาง บ้านหนองนาง หมู่ที่ 10 (ขอยยสะหนองพุท)
 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระยะทางดำเนินการ 0.048 กิโลเมตร
 งบฯ ทด. นาคำ ออกแบบและรายการ
 แผนการตามแบบ ปี. 4 จำนวน 1 แผ่น
 งบประมาณ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ประเภท	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.ม. 10(ขอยยสะหนองพุท)	93,086.68	1.3624	126,821.29	Factor F (งานก่อสร้างทาง)
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				129,821.29	พื้นที่ ปกติ
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ				129,800.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดถนน 0.048 กม. เจลี่ยราคา กม.ละ 2,704,166.67 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดคอนกรีต คสล.(ถ้ามี))
 งบหรือพื้นที่ 192,000 ตร.ม. เจลี่ยราคา ตร.ม.ละ 676.15 บาท / ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา
 (นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ส.72
 (นายสมมาตร วงศ์ศิลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 งบชื่อ ()
 งบชื่อ ()
 งบชื่อ ()
 งบชื่อ ()
 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์
 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลนาคำ ที่.....
 ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี พ.ศ.2562

ใบเสนอราคา หมู่ที่ 10 (ขอเสนอของทุก)
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ปี 2562

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.048 กิโลเมตร
 วิศวกรรม คสล. กว้าง 4 เมตร
 ขนาดทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ลายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+048.000 ระยะทาง 0.0480

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาขุม	
งานปรับแก้ดินแข็งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	192.00	8.52	1,635.84	ราคากลางทางพิเศษ
งานวางยกมปูกระเบื้อง	ลบ.ม.	9.60	455.95	4,377.12	ฯ ขสมก
งานปรับแก้ดินแข็งทรายถมปูกระเบื้อง	ลบ.ม.	9.60	60.00	576.00	และบัญชีค่าแรงจาก
งานวางวางจร คสล.	ลบ.ม.	28.80	2,436.00	70,156.80	กรมบัญชีกลาง
งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 20x20 ซม.#	ตร.ม.	137.75	25.00	3,443.75	
งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	0.07	19,020.00	1,367.35	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.02	18,500.00	407.00	
งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	-	19,040.00	-	
งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.74	640.00	2,393.60	
ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	18.72	99.00	1,853.28	
ตะปู	กก.	4.60	70.09	322.41	
แอสฟัลท์ (ขางมละของอุบลราชธานี)	ลิตร	27.20	15.00	408.00	
ป้ายแนวขุดต่อคอนกรีต	ม.	68.00	10.00	680.00	
แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
ท่อ PVC.Dn. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	5.00	469.00	2,345.00	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
ลูกรังขอบทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	11.50	271.35	3,120.53	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				53,056.88	

ผู้ประมาณราคา

นายบุญโสมน์ หงษ์โสม

นายช่างโยธาชำนาญงาน