

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเล้า หมู่ ๘ สายซอยข้างวัด ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเล้า หมู่ ๘ สายซอยข้างวัด ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สถานที่ดำเนินงานภายในหมู่บ้านบ้านเล้า หมู่ ๘ สายซอยข้างวัดปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์ นิตินกร ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายปณชิต ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ




๖.๓ นางสาวกรรณภัส ขาวพราย นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์
 จังหวัด ขอนแก่น
 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
 สายทาง บ้านเล้า หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัด)
 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระยะทางดำเนินการ 0.039 กิโลเมตร
 ทศ. นาคำ ออกแบบและรายการ
 ปริมาณการคำนวณ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8(ซอยข้างวัด)	73,667.63	1.3624	100,364.77	Factor F (งานก่อสร้างทาง)
2	ป้ายโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานถัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
				รวมเป็นค่าก่อสร้าง	พื้นที่ ปกติ
				100,364.77	
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

หมายเหตุ 0.039 กม. เจลือราคา กม.ละ 2,564,102.56 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))
 ขนาดหรือพื้นที่ 156.000 ตร.ม. เจลือราคา ตร.ม.ละ 643.36 บาท / ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา: 
 (นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ตรวจสอบ: 
 (นายสมมาศย์ วงศ์สีดา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 อนุมัติ: 
 สิบเอกสมคุณ นวนประโคน
 ปลัดเทศบาล
 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์
 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลนาคำ ที่.....
 ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ ()
 ลงชื่อ ()
 ลงชื่อ ()

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี พ.ศ.2562

ในลำ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัด)
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.039 กิโลเมตร
 วิศวกรรม คสล. กว้าง 4 เมตร
 ขอบทาง ลูกรีด กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+039.000 ระยะทาง 0.0390

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
งานปรับเกลียงดินและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	156.00	8.52	1,329.12	ราคากลางพาณิชย์
งานขยายถนนปรับระดับ	ลบ.ม.	7.80	455.95	3,556.41	จ.ขอนแก่น
งานปรับเกลียงดินทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	7.80	60.00	468.00	และบัญชีค่าแรงจาก
งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	23.40	2,436.00	57,002.40	กรมบัญชีกลาง
งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 20x20 ซม. #	ตร.ม.	111.94	25.00	2,798.50	
งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	คืบ	0.06	19,020.00	1,111.91	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	คืบ	0.02	18,500.00	296.00	
งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	คืบ	-	19,040.00	-	
งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.04	640.00	1,945.60	
ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	15.21	99.00	1,505.79	
ตะปูน	กก.	3.80	70.09	266.34	
แอสฟัลท์ (ขางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	21.60	15.00	324.00	
ค่าขนานวอยต่อคอนกรีต	ม.	54.00	10.00	540.00	
แผ่นโชนหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
ท่อ PVC Dia. 3/4 นิ้ว (พร้อม CAP. ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
ลูกรีดขอบทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	9.30	271.35	2,523.56	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				123,873.33	

ผู้ประมาณราคา
 นายกาญจน์ นงอินทร์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน