

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ ๑ สายซอยหลังโรงเรียนนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอบุรณรัมย์ จังหวัดขอนแก่น			
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท			
๓. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป			
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ ๑ สายซอยหลังโรงเรียนนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอบุรณรัมย์ จังหวัดขอนแก่น สถานที่ดำเนินงานภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ ๑ สายซอยหลังโรงเรียนนาคำ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร			
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท			
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑	แบบ	ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	แบบ	ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓		
๕.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นายธวัชชัย บึงมุ่ม	รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒	นางทองคำ คำอินทร์	ครู ศศ.๑	เป็นกรรมการ
๖.๓	นางสาวอรณภัส ชาวพราย	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์
จังหวัด ชัยภูมิ
ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง ซอยทาง บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 (ซอยหลัง จร.นาคำ)
 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางดำเนินการ 0.039 กิโลเมตร
เจ้าของงาน ทต. นาคำ ออกแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (ซอยหลัง จร.นาคำ)	73,667.63	1.3624	100,364.77	Factor F (งานก่อสร้างทาง)
2					- เงินค้ำหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			100,364.77	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.039 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,564,102.56 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ถ้ามี))
 ขนาดหรือพื้นที่ 156.000 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 643.36 บาท / ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ตรวจสอบ.....
 (นายสมมาศย์ วงศ์สีดา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ.....
 สิบเอกสุภานุคุณ บวบประโคน
 ปลัดเทศบาล
 อนุมัติ.....
 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์
 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามที่ตั้ง เทศบาลตำบลนาคำ ที่.....
 ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ ()
 ลงชื่อ ()
 ลงชื่อ ()

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี พ.ศ.2562

ณ บ้านคำ หมู่ที่ 1 (ชอยหลัง หนองคำ)
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.039 กิโลเมตร
ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร
ขอบทาง ลูกจ้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
สายที่ 1 จากกม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+039.000 ระยะทาง 0.0390

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับแก้ไขคันดินและตัดคันทางเดิม	ตร.ม.	156.00	6.52	1,329.12	ราคากลางทางโยธ
2	งานทลายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	7.80	455.95	3,556.41	จ.ขอนแก่น
3	งานปรับแก้ไขคันตงทลายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	7.80	60.00	463.00	และบัญชีค่าแรงจาก
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	23.40	2,436.00	57,002.40	กรมบัญชีกลาง
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 20x20 ซม./ม.	ตร.ม.	111.94	25.00	2,798.50	
6	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	0.06	19,020.00	1,111.91	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.02	18,500.00	296.00	
8	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	-	19,040.00	-	
9	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.04	640.00	1,945.60	
10	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	15.21	99.00	1,505.79	
11	ตะปู	กก.	3.80	70.09	266.34	
12	แอสฟัลท์ (บางระดับรองรอยต่อ)	คิว	21.60	16.00	324.00	
13	ค่ายานรยรอยต่อคอนกรีต	ม.	54.00	10.00	540.00	
14	แผ่นโพนหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
15	ท่อ PVC Dia. 3/4 นิ้ว (พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
19	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
20	ลูกจ้างขอบทาง หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	9.30	271.35	2,523.56	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง						

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นางช่างโยธาชำนาญงาน