

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านนาคำน้อยหมู่ที่ ๑๒สายสี่แยกพอสสมควร ชองวาริน  
ถึงแยกบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านนาคำน้อยหมู่ที่ ๑๒สายสี่แยกพอสสมควร ชองวาริน  
ถึงแยกบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๕๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๕๐ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมมาตย์ วงศ์สีดา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมพงศ์ ลือเรือง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางทองคำ คำอินทร์	ครู คศ.๑	เป็นกรรมการและเลขานุการ


## สรุปผลการประเมินราคาากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ      เทศบาลตำบลนาคำ      อำเภอ      อุบลรัตน์  
 จังหวัด      ขอนแก่น  
 ประเภทงาน      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง      สายทาง บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12 สายสี่แยกเพื่อสมควร ช่องวารินถึงแยกบ้านหนองไหล  
 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระยะทางดำเนินการ 0.05 กิโลเมตร  
 เจ้าของงาน      อบต. นาคำ      ออกแบบและรายการ  
 ประมาณการตามแบบ      บร. 4      จำนวน      1      แผ่น  
 ประมาณราคา      เมื่อวันที่      10 กรกฎาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	102,867.45 3,000.00	1.3624	140,146.61 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			143,146.61	1150 )
	คิดเป็นราคาากลางค่าก่อสร้างประมาณ			143,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน      0.050      กม.      เฉลี่ยราคา กม.ละ      2,860,000.00      บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))


ผู้ประมาณราคา

  
 (นายภูวนวัฒน์ ทองโคตร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ

  
 (นายสมมาตร วงศ์สีดา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

  
 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

เห็นชอบ

  
 (สืบเอกสุวนคุณ นวนประโคน)  
 ปลัดเทศบาล.

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี 2563

ฝ่ายทาง บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12 สายสี่แยกท่าสมควร ซอยวารินถึงแยกบ้านหนองไหล ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.050 กิโลเมตร  
 ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร  
 ไหล่ทาง ลูกรีด กว้างข้างละ 0.3 เมตร  
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+050.000 ระยะทาง 0.050 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคืนทางเดิม	ตร.ม.	250.00	8.32	2,080.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	12.50	496.93	6,211.63	
3	งานปรับแก้ไขแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	12.50	60.00	750.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	37.50	2,096.00	78,600.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 20x20 ซม.#	ตร.ม.	250.00	38.00	9,500.00	
6	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	-	19,040.00	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.02	18,700.00	299.20	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.90	610.00	2,379.00	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ-ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	19.50	99.00	1,930.50	
10	ตะขู	กก.	4.80	36.92	177.22	
11	แอลพีแอล ( ขางมะตอยจูดระยต่อ )	ลิตร	5.60	15.00	84.00	
12	ค่าขนานวรอยต่อคอนกรีต	ม.	14.00	10.00	140.00	
13	แผ่นโพนหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว( พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
15	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกรีดไหล่ทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	5.60	127.84	715.90	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					102,867.45	

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ พงษ์โคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน