

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านนาคำน้อยหมู่ที่ ๑๒สายสี่แยกพ่อสมควร ชองวาริน
ถึงแยกบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๙๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านนาคำน้อยหมู่ที่ ๑๒สายสี่แยกพ่อสมควร ชองวาริน
ถึงแยกบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๐,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๖.๑ นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์ | นิติกรชำนาญการ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายปณชิต ชัยนิคม | เจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |
| ๖.๓ นางเพ็งมา เจริญโสภารัตน์ | ครูผู้ดูแลเด็ก | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี 2562



สายทาง บ้านนาค่าน้อย ม.12 จากสี่แยกพอสสมควร ซองวาริน - แยกบ้านหนองไหล
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ :

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.050 กิโลเมตร
ผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร
ไหล่ทาง ดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15 กว้างข้างละ 0.5 เมตร
สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.050 ระยะทาง 50 ม.

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-----------|--------------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | 250.00 | 8.22 | 2,055.00 | |
| 2 | งานทรายถมปรับระดับ | ลบ.ม. | 12.50 | 508.17 | 6,352.13 | |
| 3 | งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ | ลบ.ม. | 12.50 | 60.00 | 750.00 | |
| 4 | งานผิวจราจร คสล. | ลบ.ม. | 37.50 | 2,306.00 | 86,475.00 | |
| 5 | งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 10x30 ซม.# | ตร.ม. | 237.12 | 38.00 | 9,010.56 | |
| 6 | งานเหล็กเสริม DB 16 มม. | ตัน | 0.07 | 21,190.00 | 1,573.57 | |
| 7 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม. | ตัน | 0.02 | 18,900.00 | 415.80 | |
| 8 | งานเหล็กเสริม RB 19 มม. | ตัน | - | 60.00 | - | |
| 9 | งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%) | ตร.ม. | 3.90 | 640.00 | 2,496.00 | |
| 10 | ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน | ตร.ม. | 19.50 | 99.00 | 1,930.50 | |
| 11 | ตะปู | กก. | 4.80 | 60.05 | 288.24 | |
| 12 | แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ) | ลิตร | 28.00 | 15.00 | 420.00 | |
| 13 | ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต | ม. | 70.00 | 10.00 | 700.00 | |
| 14 | แผ่นโฟมหนา 0.02 ม. | ตร.ม. | - | - | - | |
| 15 | ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ) | ชุด | - | - | - | |
| 16 | ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.40 ม. | ม. | - | - | - | |
| 17 | ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. | ม. | - | - | - | |
| 18 | ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. | ม. | - | - | - | |
| 19 | ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. | ม. | - | - | - | |
| 20 | ลูกรังไหล่ทาง หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | 12.00 | 287.25 | 3,447.00 | |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | | 115,913.79 | |

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์
 จังหวัด ขอนแก่น
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านนาคำน้อย ม.12 จากสี่แยกพอสสมคร ชองวาริน - แยกบ้านหนองไหล
 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระยะทางดำเนินการ 0.05 กิโลเมตร
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาคำ ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2562


| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------|----------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 115,913.79 | 1.3624 | 157,920.95 | Factor F |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | 3,000 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 160,920.95 | |
| | คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ | | | 160,900.00 | |
| | (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ความยาวถนน 0.050 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,218,000.00 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))


ผู้ประมาณราคา


 (นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ


 (นายสมมาตย์ วงศ์คีตดา)
 ผอ.กองช่าง

อนุมัติ


 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์
 นายก เทศบาลตำบลนาคำ

เห็นชอบ สิบเอก


 สานคุณ นวนประโคน
 ปลัดเทศบาล