

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑(สายหลังโรงเรียน) ตำบลนาคำ อำเภอบุรฉัตร
จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๙๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑(สายหลังโรงเรียน) ตำบลนาคำ อำเภอบุรฉัตร
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ดำเนินการถนนภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ (สายหลังโรงเรียน)
ตำบลนาคำ อำเภอบุรฉัตร จังหวัดขอนแก่น นั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายกัมพล ชาพรหมมา นักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวอรดี ท้าวหา ครู คศ.๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

สายทาง บ้านนาคำ ม.1 ภายหลังโรงเรียน
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 50.000 เมตร
ผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ดินลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+050.000 ระยะทาง 50 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	200.00	8.22	1,644.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	10.00	456.77	4,567.70	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	10.00	60.00	600.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	30.00	2,286.00	68,580.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม.#	ตร.ม.	192.66	38.00	7,321.08	
6	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	ตัน	-	60.00	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.05	18,900.00	907.20	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.90	640.00	2,496.00	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	19.50	99.00	1,930.50	
10	ตะปู	กก.	4.80	60.05	288.24	
11	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	16.00	15.00	240.00	
12	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	40.00	10.00	400.00	
13	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	-	-	
15	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกรังไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	7.00	285.61	1,999.27	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					90,973.99	

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน