



## งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563

(25)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาคำ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร (รายละเอียดตาม ปร.4)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 8 เส้นไปหนองพันธุ์ป่า ถึง บ้านคง ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง)เทศบาลตำบลนาคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน			64,187.80	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
สรุป	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร				
	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,187.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			64,000	
ตัวอักษร	(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
พื้นที่ใช้สอย			0.00	บาท/ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			0.00	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมมาตย์ วงศ์ลีดา)

พอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(सानุคุณ นวนประโคน)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

## ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 8 เส้นไปหนองพันธิ์ป่า ถึง บ้านคง ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยกำจัดวัชพืชปรับพื้นที่	2,800.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.38	3,864.00	3,864.00	
2	งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	420.00	ลบ.ม.	115.00	48,300.00	0	0.00	48,300.00	
รวมค่าวัสดุ								52,164.00	
ค่าแรงงาน 30 %									
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								52,164.00	
ค่าอำนาจการ 10%								5,216.40	
ค่ากำไร 5%								2,608.20	
ค่างานต้นทุน								59,988.60	
ค่าภาษี 7%								4,199.20	
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ,รถ 6 ล้อ)									
รวม								64,187.80	