

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔ สาย สายจากหน้าบ้านนางพนมวัลย์ ถึงสามแยกนายอาคม หินคำ และจากถนนหมายเลข ขก.๕๐๓๓ ถึงหน้าบ้านพ่ออุ่นใจ ตำบลนาคำ อำเภอบุหลอม จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔ สาย ดังนี้

๑.สายจากหน้าบ้านนางพนมวัลย์ -สามแยกนายอาคม หินคำ ช่วงที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอบุหลอม

จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๘ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๒.สายจากหน้าบ้านนางพนมวัลย์ -สามแยกนายอาคม หินคำ ช่วงที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอบุหลอม จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๓.สายจากถนนหมายเลข ขก.๕๐๓๓ -หน้าบ้านพ่ออุ่นใจ ช่วงที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอบุหลอม จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๒ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔.สายจากถนนหมายเลข ขก.๕๐๓๓ -หน้าบ้านพ่ออุ่นใจ ช่วงที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอบุหลอม จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๒ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร สถานที่ดำเนินการถนนภายในหมู่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ สายจากหน้าบ้านนางพนมวัลย์ ถึงสามแยกนายอาคม หินคำ และจากถนนหมายเลข ขก.๕๐๓๓ ถึงหน้าบ้านพ่ออุ่นใจ ตำบลนาคำ อำเภอบุหลอม จังหวัดขอนแก่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๕,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ แบบ พร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓			
๕.๔			

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชชัย บึงมูม	รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางพิมพ์ใจ วัฒนโน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางทองคำ คำอินทร์	ครู คศ.๑	เป็นกรรมการและเลขานุการ

ใบประมาณราคาค่าซ่อมแซมงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ



สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากหน้าบ้านนางพนมวัลย์ - สามแยก นายอาคม หินคำ (ช่วงที่ 1)
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 89,000 เมตร
ผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ 0.00 เมตร
สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.089 ระยะทาง 89 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับแก้ดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	17.80	456.77	8,130.51	
3	งานปรับแก้ดินและบดอัดทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	17.80	60.00	1,068.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	53.40	2,286.00	122,072.40	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม.#	ตร.ม.	343.59	38.00	13,056.42	
6	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	ตัน	-	-	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.05	18,900.00	907.20	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	6.94	640.00	4,441.60	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	34.71	99.00	3,436.29	
10	ตะปูน	กก.	8.60	60.05	516.43	
11	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	16.00	15.00	240.00	
12	ค่ายานวอรอยต่อคอนกรีต	ม.	40.00	10.00	400.00	
13	แผ่นโพนหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว (หรือ CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	-	-	
15	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกรังไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					154,268.85	


ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่างานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ



สายทาง บ้านหนองซาม หมู่ที่ 9 จากบ้านนางพนมวิไลย์ - ตามแยกนายอาคม หินคำ (ช่วงที่ 2)
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 20.000 เมตร
ผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ 0.00 เมตร
สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.020 ระยะทาง 20 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคืนทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	4.00	456.77	1,827.08	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	9.00	60.00	540.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	12.00	2,286.00	27,432.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม.#	ตร.ม.	76.83	38.00	2,919.54	
6	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	ตัน	-	-	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.01	18,900.00	170.10	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	1.56	640.00	998.40	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	7.80	99.00	772.20	
10	ตะขุ	กก.	1.90	60.05	114.10	
11	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	3.20	15.00	48.00	
12	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	8.00	10.00	80.00	
13	แผ่นโม่หนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปีปลายท่อ)	ชุด	-	-	-	
15	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกเรียงไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					34,901.42	


ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ



สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากถนนหมายเลข ชก.5033 - หน้าบ้านพ่ออุ้นใจ (ช่วงที่ 1)
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 42.000 เมตร
 ผิวจราจร คสล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ 0.00 เมตร
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.042 ระยะทาง 42 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	168.00	8.22	1,380.96	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	8.40	456.77	3,836.87	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	8.40	60.00	504.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	25.20	2,286.00	57,607.20	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม.#	ตร.ม.	161.85	38.00	6,150.30	
6	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	ตัน	-	-	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.02	18,900.00	359.10	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	3.27	640.00	2,092.80	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	16.38	99.00	1,621.62	
10	ตะปู	กก.	4.00	60.05	240.20	
11	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร.	6.40	15.00	96.00	
12	ค่ายานวรอยต่อคอนกรีต	ม.	16.00	10.00	160.00	
13	แผ่นโพนหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	-	-	
15	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกเรียงไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					74,049.05	

ผู้ประมาณราคา

นายมานวิวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากถนนหมายเลข ชก.5033 - หน้าบ้านพ่ออุ่นใจ (ช่วงที่ 2)

ตำบลนาคำ อำเภอบุขารัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 22.000 เมตร
 ผิวจราจร คสล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร
 ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ 0.00 เมตร
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.022 ระยะทาง 22 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	66.00	8.22	542.52	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	3.30	456.77	1,507.34	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	3.30	60.00	198.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	9.90	2,286.00	22,631.40	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม.#	ตร.ม.	84.63	38.00	3,215.94	
6	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	ตัน	-	-	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.01	18,900.00	170.10	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	1.71	640.00	1,094.40	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	8.58	99.00	849.42	
10	ตะขู	กก.	2.10	60.05	126.11	
11	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	3.20	15.00	48.00	
12	ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	8.00	10.00	80.00	
13	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	-	-	
15	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกกรงไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					30,463.23	

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์
 จังหวัด ขอนแก่น
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากถนนหมายเลข ชก.5033 - หน้าบ้านพ้ออุ่นใจ (ช่วงที่ 2)
 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระยะทางดำเนินการ 22 เมตร
 เจ้าของงาน ทต. นาคำ ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	30,463.23	1.3624	41,503.10	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			41,503.10	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			41,500.00	
	ตัวอักษร				(สีหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ความยาวถนน 22.000 ม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,886.36 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

ผู้ประมาณราคา 

(นายภานุวัฒน์ ทองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 
 (นายสมมาตย์ วงศ์สีดา)
 ผอ.กองช่าง

อนุมัติ 
 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์
 นายก เทศบาลตำบลนาคำ

เห็นชอบ 
 (สิบเอกสุทัศน์ นวนประโคน)
 ปลัดเทศบาล