

งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาคำ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 880 เมตร (รายละเอียดตาม ปร.4)


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุคกระนวน ม.3 จากบ้านพ่อพล จันทรโสม ถึงนาง นางรุ่งรัตน์แสนบุตร ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง)เทศบาลตำบลนาคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน			60,519.93	เงินยาล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
สรุป	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร				
	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,519.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			60,000	
ตัวอักษร	(หกหมื่นบาทถ้วน)				
พื้นที่ใช้สอย			0.00	บาท/ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			0.00	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ


(นายสมมาตร วงศ์สีดา)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)สืบเอก..........ผู้เห็นชอบ

(सानุกุล นวนประโคน)

* ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดกระหนวน ม.3 จากบ้านพ่อพล จันทรโสม ถึงนาง นางรุ่งรัตน์แสนบุตร ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยกำจัดวัชพืชปรับพื้นที่	2,640.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.38	3,643.20	3,643.20	
2	งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	396.00	ลบ.ม.	115.00	45,540.00	0	0.00	45,540.00	
รวมค่าวัสดุ								49,183.20	
ค่าแรงงาน 30 %									
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								49,183.20	
ค่าอำนวยความสะดวก 10%								4,918.32	
ค่ากำไร 5%								2,459.16	
ค่างานต้นทุน								56,560.68	
ค่าภาษี 7%								3,959.25	
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ,รถ 6 ล้อ)									
รวม								60,519.93	