

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ จากหน้าบ้านนางพวงเพชร ถึง ป่าช้า ตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๐๐๐ บาท

๓. สักขณงาน

โดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ จากหน้าบ้านนางพวงเพชร ถึง ป่าช้า ตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๒๐ เมตร สถักันที่ดำเนินงานถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ จากหน้าบ้านนางพวงเพชร ถึง ป่าช้า ตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่นนั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกัมพล ชาพรหมมา	นักพัฒนาชุมชน	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางทองคำ คำอินทร์	ครู คศ.๑	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางสาวกัญจน์กมล จันเพ็ชร	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

15

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาคำ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร (รายละเอียดตาม ปร.4)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม ม.9 จากหน้าบ้านนางพวงเพชร ถึง ป่าช้า ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง)เทศบาลตำบลนาคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน			38,512.68	เงินยืมล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร				
	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			38,512.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			38,000	
	ตัวอักษร	(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	พื้นที่ใช้สอย			0.00	บาท/ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ			0.00	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมมาตรย์ วงศ์ดีดา)

พอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)สืบเอก.....ผู้เห็นชอบ

(सानุกุล นวนประโคน)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรี

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม ม.9 จากหน้าบ้านนางพวงเพชร ถึง ป่าช้า ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาคำ วันที่ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยกำจัดวัชพืชปรับพื้นที่	1,680.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.38	2,318.40	2,318.40	
2	งานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	252.00	ลบ.ม.	115.00	28,980.00	0	0.00	28,980.00	
รวมค่าวัสดุ								31,298.40	
ค่าแรงงาน 30 %									
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								31,298.40	
ค่าอำนาจการ 10%								3,129.84	
ค่ากำไร 5%								1,564.92	
ค่างานต้นทุน								35,993.16	
ค่าภาษี 7%								2,519.52	
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ,รถ 6 ล้อ)									
รวม								38,512.68	