

กองช่าง

เทศบาลตำบลนาคำ โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2564

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ถึง รอบหนองขาม

ตำบล นาคำ อำเภอ อุบลรัตน์

จังหวัด ขอนแก่น

ระยะทาง 100 เมตร

ราคากลาง 314,100 บาท

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

งบประมาณปี 2564

สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ถึงรอบหนองขาม
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 100.000 เมตร
 ผิวจราจร คสล. 0.15 ม. กว้าง 5 เมตร
 ไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้างข้างละ 0.5 เมตร
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+100.000 ระยะทาง 0.100 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	7.82	3,910.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	25.00	506.13	12,653.25	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	25.00	60.00	1,500.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	75.00	2,296.00	172,200.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 0.10x0.30 ซม.#	ตร.ม.	500.00	38.00	19,000.00	
6	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	0.02	18,780.00	418.79	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.04	18,900.00	699.30	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม.	ตัน	0.158	2,120.00	334.96	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	7.80	640.00	4,992.00	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	39.00	99.00	3,861.00	
10	ตะปูน	กก.	9.70	36.92	358.12	
11	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	70.00	15.00	1,050.00	
12	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	145.00	10.00	1,450.00	
13	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
15	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกรีงบดอัดแน่นไหล่ทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	24.00	261.48	6,275.52	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					228,702.95	

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์
 จังหวัด ขอนแก่น
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จากหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ถึงรอบหนองขาม ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระยะทางดำเนินการ 101 เมตร
 เจ้าของงาน ทต. นาคำ ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ /9/2020


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ราคานี้รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	228,702.95 3,000.00	1.3607	311,196.10 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			314,196.10	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			314,100.00	
ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 100.000 ม. เฉลี่ยราคา ม.ละ 3,141.00 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))


ผู้ประมาณราคา


 (นายภูวนวัฒน์ ทองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ


 (นายสมมาตย์ วงศ์สีดา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


 นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์
 นายก อบต.สิงห์โคก

เห็นชอบ


 (นายนิพนธ์ บุญเท่)
 ปลัดเทศบาล.

